第一图书网, tushu007.com

<<2008全国造价工程师执业资格考试 >

图书基本信息

书名：<<2008全国造价工程师执业资格考试历年真题全解全析>>

13位ISBN编号：9787560940274

10位ISBN编号：7560940277

出版时间：2008-4

出版时间：华中科技大学出版社

作者：何增勤

页数：212

字数：362000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书对2004年至2007年全国造价工程师执业资格考试试题进行了认真地分析和研究，针对历年考试的重点和疑难问题，编纂出历年真题全解、历年真题全析和模拟自测题三部分内容，主题鲜明、重点突出，为考生研读教材、领悟解题方法、掌握考试重点、突破考试难关提供了系统的复习资料和便捷的攻关途径。

本书适用于参加造价工程师执业资格考试的所有考生。

书籍目录

第一部分 历年真题全解　2007年度真题全解　2006年度真题全解　2005年度真题全解　2004年度真题全解第二部分 历年真题全析　一、历年考试基本题型构成　二、建设项目财务评价　三、工程设计、施工方案技术经济分析　四、建设工程计量与计价　五、建设工程施工招标投标　六、建设工程合同管理与索赔　七、工程价款结算与竣工决算第三部分 模拟自测题　模拟自测题一　模拟自测题一答案解析　模拟自测题二　模拟自测题二答案解析

章节摘录

第一部分 历年真题全解　　2007年度真题全解　　试题一（20分）　　某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定：　　1.发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。
2.工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。
5.规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：　　（1）工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。
消耗量及价格信息资料见表1.1.1。
（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260 m2，经发包人批准的综合单价为325元／m2。
（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580 m3（原清单工程数量为360 m3，综合单价1200元／m3）。
问题　　1.计算该项目工程预付款。
2.编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题表1.1.2中。
3.列式计算第8个月的应付工程款。
4.列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）

编辑推荐

《2008全国造价工程师执业资格考试历年真题全解全析：工程造价案例分析》适用于参加造价工程师执业资格考试的所有考生。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com